

PRESUPUESTO DE REFORMAS DE LA CLINICA VETERINARIA DEL
REFUGIO DE PERROS DE ARCAJAEN

CONSTRUCCIONES MARTÍNEZ Y RECHE S.L. C/ IGLESIA, 13 23540 TORRES (JAEN)	<i>Presupuesto:</i>	Nº 32 A
	<i>Fecha:</i>	05/12/2014
<i>Cliente: 228</i> A.R.C.A. JAEN (Refugio) C/Arjona s/n. 23640 Torredelcampo		

OBRAS E INSTALACIONES EN LA CLINICA VETERINARIA	<u>Precio</u>	<u>21% Iva</u>
0.- <u>Demolición</u> del pequeño almacén y los dos tabicones existentes.	200,00 €	42,00 €
1.- Puerta de acceso: Desmontado de la misma, reduciendo el ancho para nueva puerta y macizando mocheta derecha. Suministro y colocación de nueva puerta de 0.85 de hoja en hierro galvanizado con doble chapa en fijo inferior, doble acristalamiento superior, muelle retenedor y cerradura de seguridad.	490,00 €	102,90 €
2.- <u>Puerta del aseo:</u> Desmontado de la misma y colocación de otra nueva.	250,00 €	52,50 €
3.- <u>Tabique y puerta:</u> Ejecución de tabique de ladrillo hasta 2,10 m. de altura, coronado con perfil rectangular para su arriostramiento y dotado de puerta de aluminio lacado blanco de 0,75 de hoja con parte superior acristalada.	400,00 €	84,00 €
4.- <u>Ventana por celosía:</u> Eliminar celosía metálica existente en ese hueco y colocar ventana corredera de aluminio de 1,00 x 0.50 m. con doble acristalamiento, reja exterior en pletina y cuadradillo, pintado de la misma y malla anti-insectos.	263,00 €	55,23 €
5.- <u>Eliminar puerta al fondo</u> y cerrar hueco con terminación de paramentos.	170,00 €	35,70 €
6.- <u>Malla antiinsectos</u> de 0,84 x 0,40 m. en ventana abatible del fondo.	60,00 €	12,60 €
7.- <u>Solería</u> en todo el recinto de gres porcelánico de 40x40, recibido con pequeña pendiente. Suministro y colocación de sumidero sifónico para recogida de aguas en suelo junto a fregadero. (En aseo hay que recolocar sanitarios, sustituyendo inodoro por otro nuevo.	1.160,00 €	243,60 €
8.- <u>Alicatado</u> cerámico color blanco en formato 50x30 en todo el recinto (vestíbulo y clínica) hasta una altura de 1,200 m. (4 hiladas y cenefa o listero superior de remate. Solamente la altura será de 2,10 en zona de enfermería con longitud de 3,00 m.l.	1.100,00 €	231,00 €
9.- <u>Pintura plástica</u> en techo y franja vertical de 1.10 m. de altura media en contorno.	230,00 €	48,30 €
* <u>Instalación de fontanería:</u> La necesaria en agua y desagüe para recolocación del fregadero existente en su nueva ubicación. Acometida de saneamiento del fregadero y sumidero de suelo a la red cercana existente.	160,00 €	33,60 €
* <u>Reforma de la instalación eléctrica:</u> Cambiar el cuadro de protección a la entrada. 4 Puntos de luz (1 en la entrada <int. Simple>. 3 en la clínica <int. Doble>). 5 Tomas de corriente dobles y 1 simple (para el compresor de climatización con protección magnetotérmica donde convenga). 1 Pulsador a la entrada del Refugio y 3 avisadores lumínicos (1 en pasillo exterior, 1 en la clínica y 1 en la oficina)	1.543,00 €	324,03 €
Suma.....	6.026,00 €	
21% de IVA.....	1.265,46 €	
IMPORTE TOTAL	7.291,46 €	